



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA COMPARACION DE PRECIOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EXPANSIÓN Y READECUACIÓN (LLAVE EN MANO) PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO LA CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INCLUYENDO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO DE REDES, CABLEADO ESTRUCTURADO, MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana del día **28 de enero de 2021**, el Comité de Compras y Contrataciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), tiene a bien informar a todos los interesados en participar en el procedimiento por Comparación de Precios, de referencia CNSS-CCC-CP-2020-0008, la modificación realizada a los numerales del Pliego de Condiciones Específicas:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| • Numeral 1.1 | Objetivos y Alcance |
| • Numeral 2.1 | Objeto del Procedimiento |
| • Numeral 2.8 | Especificaciones Técnicas |
| • Numeral 2.13 | Documentación a Presentar |
| • Numeral 3.4 | Criterios de Evaluación |
| • Numeral 4.1 | Criterios de Adjudicación |
| • Numeral 5.1.1 | Vigencia del Contrato |

DONDE DICE

- **NUMERAL 1.1 (OBJETIVOS Y ALCANCE) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el Procedimiento para la **EXPANSIÓN Y READECUACIÓN PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL**, llevado a cabo por Consejo Nacional de Seguridad Social. (Referencia: No. CNSS-CCC-CP-2020-0008¹).



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

Se mantienen intactos e invariables los demás términos y condiciones establecidos en este numeral del Pliego de Condiciones Específicas.

- **NUMERAL 2.1 (OBJETO DEL PROCEDIMIENTO) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria la EXPANSIÓN Y READECUACIÓN PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

- **NUMERAL 2.8 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPANSIÓN Y READECUACIÓN PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Estas especificaciones tienen como objetivo establecer los requisitos a cumplir durante la ejecución del proyecto en cuestión, en cuanto a la calidad de los materiales, mano de obra, y modo de ejecución de los trabajos, las cuales formarán parte del contrato. Ver listado de partidas.

El oferente deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en estas Especificaciones, a fin de formular un presupuesto razonable, en base a las cuales serán evaluadas las propuestas.



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

- **NOTA:** Cualquier desviación o violación de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas que cometa el oferente, quedará descalificado automáticamente. También, se le informa que no podrán cambiar los datos de la lista de cantidades previamente fijados, tampoco la calidad de los materiales, ni las distancias de acarreo establecidas en las partidas.
- **NOTA:** Los oferentes deben mantener sin cambios los datos de volumetría.
- **NOTA:** Cualquier partida cuya especificación no se encuentre contenida se remitirá a las especificaciones generales del Ministerio de Obras Públicas.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID
	EDIFICIO # 1		
	NIVEL 6		
1.00	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES)	251.59	M2
1.02	MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE	1.00	PA
2.00	DEMOLICIONES		
2.01	DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M)	51.33	M2
2.02	DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M)	114.44	M2
2.03	DESMANTELACION DE LAVAMANOS	3.00	UD
2.04	DESMANTELACION DE URINALES	1.00	UD
2.05	DESMANTELACION DE INODOROS	4.00	UD
2.06	DESMANTELACION DE ACCERIOS	2.00	UD
2.07	DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL	11.00	UD



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

2.08	DESMANTELACION DE MODULOS DE INODOROS	4.00	UD
2.09	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN BAÑO	41.89	M2
2.10	ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION	1.00	UD
2.11	BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3)	6.00	VIAJE
3.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
3.01	REPARACION Y LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO POR DEMOLICION	251.59	M2
3.02	REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES	105.50	ML
3.03	COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS	41.89	M2
3.04	COLOCACION DE PISOS EN BAÑOS	10.17	M2
4.00	PLAFONES		
4.01	READECUACION DE PLAFONES	251.59	M2
5.00	APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)		
5.01	INODOROS	4.00	UD
5.02	LAVAMANOS	3.00	UD
5.03	URINAL	1.00	UD
5.04	COLOCACION DE ACCESORIOS	2.00	UD
5.05	COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00)	2.00	UD
6.00	CERRAMIENTOS LIJEROS		
6.01	MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M)	21.74	m2
7.00	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO		



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

7.01	CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M)	136.76	m2
7.02	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10)	11.00	UD
8.00	PINTURA		
8.01	PINTURA SEMIGLOSS	654.13	M2
	NIVEL 7		
9.00	PRELIMINARES		
9.01	LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES)	251.59	M2
9.02	MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE	1.00	PA
10.00	DEMOLICIONES		
10.01	DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M)	18.72	M2
10.02	DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M)	18.08	M2
10.03	DESMANTELACION DE LAVAMANOS	3.00	UD
10.04	DESMANTELACION DE INODOROS	3.00	UD
10.05	DESMANTELACION DE FREGADEROS	1.00	UD
10.06	DESMANTELACION DE ACCERIOS	3.00	UD
10.07	DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL	3.00	UD
10.08	ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION	1.00	UD
10.09	BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3)	2.00	VIAJE
11.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
11.01	LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO	251.59	M2
11.02	REPARACION DE PISO PORCELANATO	45.71	M2



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

11.03	REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES	33.01	ML
11.04	COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60)	36.24	M2
11.05	COLOCACION DE PISOS EN BAÑO	10.80	M2
12.00 PLAFONES			
12.01	READECUACION DE PLAFONES	45.71	M2
13.00 APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)			
13.01	INODOROS	3.00	UD
13.02	LAVAMANOS	3.00	UD
13.03	COLOCACION DE ACCESORIOS	3.00	UD
13.04	COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00)	3.00	UD
14.00 CERRAMIENTOS LIJEROS			
14.01	MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M)		m2
15.00 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO			
15.01	CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M)	22.54	m2
15.02	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10)	4.00	UD
16.00 PINTURA			
16.01	PINTURA SEMIGLOSS	422.58	M2
16.02	PINTURA SEMIGLOSS TECHOS	76.81	M2
NIVEL 8			



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

17.00	PRELIMINARES		
17.01	REMOCION DE LONA ASFALTICA	204.43	M2
17.02	LIMPIEZA DE AREA	204.43	M2
18.00	DEMOLICIONES		
18.01	DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M)	25.20	M2
18.02	DESMANTELACION DE VENTANAS (60X60 CM)	2.00	UD
18.03	DESMANTELACION DE PUERTAS DE HIERRO	2.00	UD
18.04	ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION	1.00	UD
18.05	BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3)	5.00	VIAJE
19.00	ESTRUCTURA		
19.01	SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL. DISEÑO)	56,000.00	lb
19.02	SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. MALLA 15x15 - 2.3x2.3 Y HORMIGON 210 kg/cm ²)	235.00	M2
19.03	MUROS DE BLOCKS DE 6" 3/8 @40CM	95.09	M2
20.00	TERMINACION DE SUPERFICIE		
20.01	PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS	28.30	M2
20.02	PAÑETE EN TECHOS	12.98	M2
20.03	CANTOS	13.90	ML
21.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
21.01	VACIADO DE TORTA	204.43	M2
21.02	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	204.43	M2
21.03	COLOCACION DE ZOCALOS	91.49	ML



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

21.04	COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60)	36.24	M2
21.05	COLOCACION DE PISOS EN BAÑO	10.80	M2
22.00	PLAFONES		
22.01	PLANFOND EN SHEETROCK	20.01	M2
22.02	TRAGALUZ (2 CARAS)	14.86	ML
23.00	APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)		
23.01	INODOROS	1.00	UD
23.02	LAVAMANOS	1.00	UD
23.03	COLOCACION DE ACCESORIOS	1.00	UD
23.04	COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00)	1.00	UD
24.00	PORTAJES		
24.01	INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10)	1.00	UD
25.00	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO		
25.01	CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M)	22.54	m2
25.02	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10)	5.00	UD
25.03	CONFECCION DE VENTANAS	3.87	FT2
26.00	PINTURA		
26.01	PINTURA SEMIGLOSS	357.21	M2
26.02	PINTURA SEMIGLOSS TECHOS	53.77	M2



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

27.00	HERRERIA		
27.01	CONF. DE ESCALERA EN METAL (HUELLAS Y CONTRAHUELLAS)	21.00	ML
27.02	CONFECION DE DESCASO	2.40	M2
27.03	PASAMANOS ADOSADO A MURO	12.27	ML
28.00	INSTALACIONES		
28.00	ELECTRICAS		
28.00	EQUIPOS		
28.01	BYPASS PARA UPS DE 3KVA, NEMA1	1.00	UD
28.02	UPS DE 3KVA, 1F, 120/240V	1.00	UD
28.03	PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
28.04	PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
28.05	PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
28.06	PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS	1.00	UD
28.07	MANO DE OBRA	1.00	PA
	ALIMENTADORES ELECTRICOS		
28.08	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1")	60.00	FT
28.09	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1"	20.00	FT



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

28.10	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1 1/2"	25.00	FT
28.11	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 10 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4"	100.00	FT
	SALIDAS ELECTRICAS		
28.12	SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	80.00	UD
28.13	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6.00	UD
28.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5.00	UD
28.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	2.00	UD
28.16	SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	21.00	UD
28.17	SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y	15.00	UD



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

	TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
28.18	SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	15.00	UD
28.19	SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6.00	UD
28.20	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6.00	UD
28.21	REGISTROS	1.00	UD
28.22	MATERIALES VARIOS	1.00	UD
	LUMINARIAS		
28.23	LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA	50.00	UD
28.24	LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB	10.00	UD
28.25	LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO., INCLUYE MANO DE OBRA	10.00	UD
28.26	LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA	10.00	UD
	NIVEL 9		
	PRELIMINARES		
29.01	REMOCION DE LONA ASFALTICA		M2
29.02	LIMPIEZA DE AREA	256.17	M2



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

30.00	ESTRUCTURA		
30.01	SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL. DISEÑO)	56,000.00	lb
30.02	SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. MALLA 15x15 - 2.3x2.3 Y HORMIGON 210 kg/cm ²)	235.00	M2
30.03	MUROS DE BLOCKS DE 6" 3/8 @40CM	95.09	M2
31.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
31.01	VACIADO DE TORTA	272.71	M2
31.02	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	256.18	M2
31.03	COLOCACION DE ZOCALOS	150.78	ML
31.04	COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60)	80.73	M2
31.05	COLOCACION DE PISOS EN BAÑO	16.53	M2
32.00	CERRAMIENTOS LIJEROS		
32.01	MUROS DE SHEETROCK 1 CARAS (h=2.60M)	12.92	m2
32.02	MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M)	166.37	m2
32.03	DINTELES EN SHEETROCK 3 CARAS (0.80M)	8.10	ML
33.00	PLAFONES		
33.01	PLAFON EN VINIL YESO 2X2	256.17	M2
34.00	APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)		
34.01	INODOROS	5.00	UD
34.02	LAVAMANOS	3.00	UD
34.03	LAVAMANOS DE TOPE	3.00	UD
34.04	URINALES	1.00	UD



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

34.05	COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL)	2.90	ML
34.06	COLOCACION DE ACCESORIOS	5.00	UD
34.07	COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00)	5.00	UD
35.00	PORTAJES		
35.01	INST. DE PUERTAS DE MADERA (0.80X2.10)	2.00	UD
35.02	INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10)	12.00	UD
36.00	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO		
36.01	CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=3.10M)	278.57	m2
36.02	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (0.80X2.10)	2.00	UD
36.03	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10)	12.00	UD
36.04	CONFECCION DE VENTANAS	15.49	FT2
37.00	PINTURA		
37.01	PINTURA SEMIGLOSS	359.85	M2
37.02	PINTURA SEMIGLOSS TECHOS	250.00	M2
38.00	SEPARACION SIST ELECTRICO DEPENDENCIAS CNSS		
38.01	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500 KVA, 12,470-120/208 V, FRENTE MUERTO RADIAL FEED.	1.00	PA
38.02	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE MEDICION (MM) 160 A, 120/208 V, 3F, NEMA 3R, CON 1 TOTALIZADOR, 3 CONRADORES + 1 PREVISION	1.00	PA



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

38.03	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL GENERAL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1,600 A, 120/208 V, 3F, NEMA 1	1.00	PA
38.04	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA. ALAMBRE # 2 AWG URD, CHAQUETA 15 KV COBRE 225PIES. CONO DE ALIVIO P/EXTERIOR # 02 AWG. 3 UDS. ELBOW CONCTOR 02 AWG, 3 UDS.	75.00	PIES
38.05	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED HASTA MM. ALAMBRE # 4/0 AWG THHN 450 PIES. ALAMBRE # 2/0 AWG THHN 125 PIES. ALAMBRE # 4/0 AWG THHN 25 PIES.	25.00	PIES
38.06	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 1. ALAMBRE # 3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE # 1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE # 1/0 - 130 PIES AWG THHN.	130.00	PIES
38.07	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 2. ALAMBRE # 3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE # 1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE # 1/0 - 130 PIES AWG THHN.	130.00	PIES
38.08	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 3. ALAMBRE # 3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE # 1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE # 1/0 - 130 PIES AWG THHN.	130.00	PIES



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

38.09	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DEL GENERADOR DESDE EL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ITA) EXISTENTE HASTA PGTA. ALAMBRE # 4/0 - 450 PIES. ALAMBRE # 2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE # 4/0 - 25 PIES AWG THHN.	25.00	PIES
38.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE EL PGTA HASTA EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL. ALAMBRE # 4/0 - 450 PIES. ALAMBRE # 2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE # 4/0 - 25 PIES AWG THHN.	25.00	PIES
38.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION DEL MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIAS Y DE CONTROL DE ENCENDIDO AUTOMATICO DESDE ITA EXISTENTE HASTA PGTA.	25.00	PIES
38.12	EXCAVACION DE ZANJAS Y REPOSICION OBRAS CIVILES. INCLUYE: ZANJA MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR. ZANJA DE BAJA TENSION DESDE MM HASTA PGTA. REFORZAMIENTO CASETA PARA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA.	1.00	PA
39.00	TERMINACION DE TECHO		
39.01	FINO	291.98	M2
39.02	ANTEPECHO (H=0.40)	71.46	ML
39.03	ZABALETA	71.46	ML
39.04	IMPERMEABILIZANTE	331.28	M2

SUB-TOTAL



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

GASTOS GENERALES

Supervision de Obra	10.00%
Dirección Técnica	10.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%
	4.00%
	1.00%
	2.50%
	0.01%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%

SUB-TOTAL	
Imprevistos	5.00%
TOTAL GENERAL	

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID
	EDIFICIO #2		
	NIVEL 11		
1	PRELIMINARES		



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

1.01	LIMPIEZA DE AREA	463.57	M2
1.02	MOVILIZACION DE MOBILIARIO	1.00	PA
2	DEMOLICIONES		
2.01	REMOCION DE ALFOMBRAS	247.94	M2
2.02	DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M)	44.56	M2
2.03	DEMOLICION DE PISOS DE BAÑO	25.33	M2
2.04	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS DE BAÑO (H=2.55M)	67.12	M2
2.05	DESMANTELACION DE PUERTAS DE CRISTAL	4.00	UD
2.06	ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION	1.00	UD
2.07	BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3)	7.00	VIAJE
3	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
3.01	RECTIFICACION DE TORTA EN AREA DE ALFOMBRAS	247.94	M2
3.02	COLOCACION DE ALFOMBRA	247.94	M2
3.03	COLOCACION DE ZOCALOS METALICOS EN AREA DE ALFOMBRA	154.71	ML
3.04	REPARACION Y LIMPIEZA DE PISOS EN AREA DE PORCELANATO	189.25	M2
3.05	REPARACION Y LIMPIEZA DE ZOCALOS EN AREA DE PORCELANATO	204.85	ML
3.06	COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60)	68.43	M2
3.07	COLOCACION DE PISOS EN BAÑO	25.33	M2



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

4	DUCTERIA		
4.01	PLANCHAS	150.00	UD
4.02	MO CONFECCION DE DUCTERIA	150.00	UD
5	PLAFONES		
5.01	REPARACION DE PLAFOND VINIL YESO 2X2	463.57	M2
6	APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)		
6.01	INODOROS	6.00	UD
6.02	URINALES	2.00	UD
6.03	MODULOS DE BAÑO	6.00	UD
6.04	DIVISIONES DE URINALES	1.00	UD
6.05	LAVAMANOS DE TOPE	6.00	UD
6.06	COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL)	3.80	ML
6.07	COLOCACION DE ACCESORIOS	2.00	UD
6.08	COLOCACION DE ESPEJOS (1.90X1.00)	2.00	UD
7	PORTAJES		
7.01	INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10)	2.00	UD
8	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO		
8.01	CONFECCION DE MUROS (H=2.60M)	359.76	m2
8.02	PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10)	24.00	UD
8.03	CONFECCION DE VENTANAS		FT2



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

9	PINTURA		
9.01	PINTURA SEMIGLOSS	566.62	M2
10	INSTALACIONES		
	ELECTRICAS		
	EQUIPOS		
10.01	Panel PB1 de 225A barra, 120/208V, compuesto por: 1 MCB 250/3, 2 Breaker 100/3, 1 Breaker 50/3, Previsiones		
10.02	BYPASS PARA UPS DE 10KVA, NEMA1	1.00	UD
10.03	UPS DE 10KVA, 1F, 120/240V	1.00	UD
10.04	PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
10.05	PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
10.06	PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS	1.00	UD
10.07	PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS	1.00	UD
10.08	MANO DE OBRA	1.00	PA
	ALIMENTADORES ELECTRICOS		
10.09	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1")	60.00	FT
10.10	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1"	20.00	FT



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

10.11	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1 1/2"	25.00	FT
10.12	ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 12 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4"	100.00	FT
	SALIDAS ELECTRICAS		
10.13	SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	193.00	UD
10.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	20.00	UD
10.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	15.00	UD
10.16	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	4.00	UD
10.17	SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	80.00	UD



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

10.18	SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	67.00	UD
10.19	SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	67.00	UD
10.20	SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6.00	UD
10.21	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6.00	UD
10.22	REGISTROS	1.00	UD
10.23	MATERIALES VARIOS	1.00	UD
	LUMINARIAS		
10.24	LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA	103.00	UD
10.25	LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB	50.00	UD
10.26	LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO., INCLUYE MANO DE OBRA	30.00	UD
10.27	LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA	10.00	UD



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

SUB-TOTAL

GASTOS GENERALES

Supervisión de Obra	10.00%
Dirección Técnica	10.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%
Gastos Administrativos	4.00%
Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%
Transporte	2.50%
CODIA	0.01%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%

SUB-TOTAL

Imprevistos	5.00%
--------------------	--------------

TOTAL GENERAL

- **NUMERAL 2.13 (DOCUMENTACION A PRESENTAR) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE ADICIONA LO SIGUIENTE:**

B. Documentación técnica (No Subsanable):

13. Certificaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

14. Experiencia mínima de (3) Obras Civiles Similares en los Últimos 4 años, anteriores a la fecha del presente llamado. Será verificado por las certificaciones presentadas, y el Registro Mercantil. En todo caso, la empresa deberá contar con mínima un año de constituida.



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

15. El Personal profesional propuesto como Director de Obra deberá ser un Ingeniero Civil con un mínimo de cuatro (4) años de graduado con experiencia en un mínimo de dos (2) obras similares. Para evidenciarlo deberá presentar certificado de título universitario, certificaciones de los trabajos realizados y carnet del CODIA.

16. El Personal profesional propuesto como Ingeniero Residente deberá ser un Ingeniero Civil con un mínimo de tres (3) años de graduado con experiencia en un mínimo de dos (2) obras similares. Para evidenciarlo deberá presentar certificado de título universitario, certificaciones de los trabajos realizados y carnet del CODIA.

C. Documentación Financiera (Subsanable):

1. Estados Financieros de los dos (02) últimos ejercicios contables consecutivos.

- **NUMERAL 3.4 (CRITERIOS DE EVALUACION) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el aspecto de (elegibilidad), que será únicamente verificado bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

- **Elegibilidad**

- a) Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- b) Que demuestre capacidad financiera para la ejecución de los trabajos objetos de la presente contratación.
- c) Que el Proponente demuestre que cuenta con experiencia en la ejecución de Obras similares y con un personal técnico capacitado y con la experiencia necesaria para llevar a cabo la adecuada administración de la Obra.

Para la evaluación de las ofertas técnicas se respetará, como principio general, que las credenciales que demuestren las calificaciones profesionales y técnicas, que aseguren la competencia, capacidad



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

financiera y experiencia, serán únicamente objeto de habilitación de proponente y en ningún caso serán calificadas.

El cumplimiento del criterio anteriormente descrito será evaluado conforme a la documentación a presentar requerida en el numeral 2.13, en los apartados: A. Documentación Legal; B. Documentación Técnica, numerales 6, 7 y 8; C. Documentación Financiera.

De no entregar la documentación subsanable en el tiempo establecido en el cronograma del presente pliego de condiciones específicas, la oferta será desestimada del presente procedimiento.

Los aspectos técnicos de las ofertas contenidos en el Cronograma de Ejecución, Plan de trabajo, Formularios, Equipos del Oferente, etc. (No Subsanables), serán evaluados mediante sistema de puntuación. (Numeral 2.13, inciso "B", del 1 al 5 y del 9 en adelante).

Experiencia del Personal Clave. El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. La presentación de certificaciones del CODIA, copia de matrícula y certificaciones de experiencia son obligatorias y no subsanables, para poder determinar la veracidad de la información.

- **Elegibilidad técnica**

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos:

- a) Que la planeación integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
- b) El procedimiento constructivo descrito debe demostrar que el Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.

- c) Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados.
- d) Análisis de Costos detallados, acorde con los aspectos a evaluar y la calidad de la obra.

- **Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo – Puntuación Máxima 40 puntos**

El Oferente debe enumerar las partes principales de que está compuesto el proyecto, explicando los aportes y sugerencias que tiene al respecto, las previsiones que tenga sobre las instalaciones de facilidades y debe explicar la manera que se propone ejecutar el todo y cada una de las partes de que está compuesto el Proyecto.

El enfoque para la ejecución de la obra deberá detallar interdependencia de plan de obra, programa de ejecución, programación de usos de equipos, programa de adquisiciones, programación personal a utilizar, recursos nivelados en general, a la vez deberá incluir en la Metodología un Plan de Seguridad Industrial y Un Plan de Gestión Ambiental.

Todas las actividades que enumere y explique estarán acordes con las características principales de cada una de las partes del Proyecto.

Se evaluará la comprensión del alcance de los trabajos de construcción a realizar.

a) Enfoque general para la ejecución de la obra		Puntuación
Detallado	(De)	40
General	(Ge)	30



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

Discreto (Di)	20
Incompleto (In)	10
No Presenta (Np)	0

- **Cronograma de Ejecución de la Obra – Puntuación Máxima 30 puntos.**

El tiempo de ejecución de los trabajos no deberá exceder los 4 meses.

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados.

Cronograma de Ejecución (Diagramas de tareas, graficas de Gantt y calendarios de ejecuciones (No de exceder los 4 meses)	Puntuación
Detallado (De)	30
General (Ge)	25
Discreto (Di)	20
Incompleto (In)	15
No Presenta (Np)	0

La Lista de Cantidades Elaborada por el CNSS, incluyendo los porcentajes de los gastos indirectos, no puede ser variada en ningún aspecto (de volumetría, cantidad ni concepto). (será descalificada la oferta que no esté acorde ítem por ítem con lo publicado en el presente procedimiento.

- **Equipos del Oferente, Formulario (SNCC.F.036) Obligatorio - Máxima 20 Puntos**

Equipos del Oferente (Se deben anexar copia de matrícula de los equipos propios o en su defecto, certificación de alquiler donde conste la disponibilidad de los equipos para la ejecución de los trabajos. Dicha certificación debe contener: Nombre de la empresa requirente, lista de equipos disponibles, número y nombre del procedimiento). **El cumplimiento de la cantidad mínima otorga tres (3) puntos, una cantidad superior otorga cinco (5) puntos.**



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008**

CANTIDAD MINIMA	DESCRIPCIÓN
1	Taladro martillo
2	Camiones Cama Larga
2	Camiones de Cama Corta
1	Torre de Iluminación

- Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035), Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037) – Puntuación Máxima 10 Puntos

El contenido en estos formularios debe estar acorde con el Plan de Trabajo detallado, al cronograma y equipos a utilizar.

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035)	Puntuación 10 puntos; 5 puntos por cada formulario debidamente completado.
Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)	
Detallado (De)	10
General (Ge)	8
Discreto (Di)	5
Incompleto (In)	3
No Presenta (Np)	0

Puntaje total de la Oferta Técnica: 100 puntos

- **NUMERAL 4.1 (CRITERIOS DE ADJUDICACION) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE ADICIONA LO SIGUIENTE:**



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-CP-2020-0008

La adjudicación del presente proceso de contratación será realizada con base a un sistema de calidad y precio, en la cual se adjudicará a la oferta cuyo puntaje final sea el más elevado, luego de totalizadas las ponderaciones de los puntajes técnico y económico, establecidas en el numeral 3.4 Criterios de Evaluación, 3.7 Evaluación Oferta Económica y 3.8 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica.

- **NUMERAL 5.1.1 (VIGENCIA DEL CONTRATO) DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE ADICIONA LO SIGUIENTE:**

La vigencia del Contrato será por **seis (06) meses**, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS